

**ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL LOCAL
COMUNA CRISTOLT**

HOTARAREA NR. 26

Din 21.03.2022

privind aprobarea Listei de cantități Realizare priză de împământare la instalația electrică de la sediul Primăriei Cristolt.

Consiliul local al comunei Cristolt, întrunit în ședința ordinară, în exercitarea atribuțiilor sale legale.

Având în vedere expunerea de motive nr. 703/16.03.2022 a primarului comunei Cristolt și raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului cu nr.701/16.03.2022.

Având în vedere că a fost întocmită Lista cantități Realizare priză de împământare la instalația electrică de la sediul Primăriei Cristolt de către SC FLOMARTEO INSTAL SRL.

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completată.

- art. 129 alin.(4) litera d) , din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul art. 196 alin.(1) litera (a), art. 139 alin.(1) și alin (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTARASTE

Art.1.Se aprobă Lista de cantități ,lucrări urgente la clădirea Primăriei Cristolt, întocmită de SC FLOMARTEO INSTAL SRL., cu o valoare totală de 2.403,52 lei

Art.2. Cu ducere la îndeplinire se încredințează primarului comunei Cristolt ing. Cheseli Ioan și compartimentului de contabilitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Salaj;
- Primarul comunei Cristolt;
- Compartimentul de contabilitate
- Prin afișare cu cetățenii comunei
- Dosar ședința și hotărâri.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚA
PRODAN ZAHARIE

Prodan Zaharie



Contrasemneaza,
SECRETARUL GENERAL UAT
DAVID MARIUS

David Marius

OBIECTIV: REALIZARE PRIZA DE IMPAMANTARE LA
INSTALATIA DE UTILIZARE A SEDIU PRIMARIA
CRISTOLT

Beneficiar: PRIMARIA CRISTOLT

Proiectant: _____

Executant: SC FLOMARTEO INSTAL SRL

DEVIZ DE LUCRARI
LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

01.03.2022

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	W2G01A#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala...sectiunea pâna la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pâna la 1,1 kg/m;	m	10.00	0.6779	6.78
			material:	0.0396	0.40	
			manopera:	0.6383	6.38	
			utilaj:	0.0000	0.00	
			transport:	0.0000	0.00	
L	4806842	Cablu MYYF 1X16 mmp pentru racordare nul la priza de impamantare	m	10.00	39.5911	395.91
	W1MN10A#	Priza de pamânt zincata cu un contur ... teren normal priza 4 ohm	buc	1.00	723.5030	723.50
			material:	1.6616	1.66	
			manopera:	721.8414	721.84	
			utilaj:	0.0000	0.00	
			transport:	0.0000	0.00	
L	7309901	Priza pamint 1 contur, banda ol-zn 40x4 L = 18m, 5 electrozi din teava zincata de 2 1/2 "de 1,5 m	buc	1.00	553.8762	553.88
	TSA16A1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m, teren usor	mc	1.25	16.0490	20.06
			material:	0.0000	0.00	
			manopera:	16.0490	20.06	
			utilaj:	0.0000	0.00	
			transport:	0.0000	0.00	
	TRA02A05	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...5 km.	tona	1.00	126.6003	126.60
			material:	0.0000	0.00	
			manopera:	0.0000	0.00	
			utilaj:	0.0000	0.00	
			transport:	126.6003	126.60	
	MLE151541	Verificarea prizelor de pamant..., pentru o priza	buc	1.00	32.8276	32.83
			material:	0.0000	0.00	
			manopera:	32.8276	32.83	
			utilaj:	0.0000	0.00	
			transport:	0.0000	0.00	
	EF06A#	Racordarea conductoarelor cu sectiunea...pana la 50 mmp din al sau cu la borne (aparate, motoare, tablouri)	buc	1.00	11.5067	11.51
			material:	0.2996	0.30	
			manopera:	6.3831	6.38	
			utilaj:	4.8239	4.82	
			transport:	0.0000	0.00	
L	5202225	Papuc cablu stantati pentru conductor cu tip A 10x8,2 mmp	buc	1.00	4.2316	4.23

STADIUL FIZIC: PRIZA DE IMPAMANTARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
W1MN06A#	Piesa de separatie pentru priza de pamant... - montare -	buc	1.00	48.1967	48.20	
			material:	42.7255	42.73	
			manopera:	5.4713	5.47	
			utilaj:	0.0000	0.00	
			transport:	0.0000	0.00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		999.10	792.97	4.82	126.60	1,923.49
Recapitulatia:		2 / 2 CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	17.84	0.00	0.00	17.84
Total inclusiv Cheltuieli directe:		999.10	810.81	4.82	126.60	1,941.33
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	19.98	16.22	0.10	2.53	38.83
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		1,019.08	827.03	4.92	129.13	1,980.16
Profit	2.0000 %	20.38	16.54	0.10	2.58	39.60
Total inclusiv Beneficiu:		1,039.46	843.57	5.02	131.71	2,019.76
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2,019.76
TVA:	19.00%					383.76
TOTAL GENERAL:						2,403.52

